

MUNICÍPIO DE COLINAS – RS

Colinas, 18 de Novembro de 2020.

Obra: Cobertura Estação COLINAS/RS

Bancos

SINAPI - 06/2020 - Rio Grande do Sul

B.D.I.

24,84%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI - R\$			Total - R\$			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
<b>1</b>			<b>COBERTURA METÁLICA</b>							<b>2.667,35</b>	<b>22.025,63</b>	<b>24.692,98</b>	<b>63,46%</b>
1.1	100377	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	kg	495,13	7,25	1,31	7,73	9,04	649,02	3.826,17	4.475,19	11,50%
1.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	125,05	43,25	3,38	50,61	53,99	423,06	6.328,80	6.751,86	17,35%
1.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	125,05	28,90	5,74	30,34	36,08	718,11	3.793,53	4.511,64	11,59%
1.4	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	kg	311,65	13,18	1,31	15,14	16,45	408,51	4.719,35	5.127,86	13,18%
1.5	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	kg	159,20	8,96	0,87	10,31	11,19	139,12	1.641,63	1.780,75	4,58%
1.6	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	99,20	7,26	1,26	7,80	9,06	125,07	774,01	899,08	2,31%
1.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	ml	23,10	39,76	8,85	40,79	49,64	204,46	942,14	1.146,60	2,95%
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>1.540,43</b>	<b>12.679,48</b>	<b>14.219,91</b>	<b>36,54%</b>
2.1	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	134,45	87,88	11,46	94,31	105,76	1.540,43	12.679,48	14.219,91	36,54%
<b>Totais -&gt;</b>										<b>4.207,78</b>	<b>34.705,11</b>	<b>38.912,89</b>	<b>100,00%</b>
										<b>Total sem BDI</b>		<b>31.600,14</b>	
										<b>Total do BDI</b>		<b>7.312,75</b>	
										<b>Total Geral</b>		<b>38.912,89</b>	