

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS							TABELA: SINAPI MAIO/2025						
LOCAL:	RUA PAROBÉ							TABELA: SICRO - JANEIRO/2025						
TRECHO:	ENTRE A RUA GENERAL OSÓRIO E O FINAL DA RUA EM DIREÇÃO AO RIO TAQUARI							ENCARGOS: NÃO DESONERADO						
ÁREA:	309,83 x 8,90 (VARIÁVEL) + 9,50 m² (ALARGAMENTOS) = 2.766,99 m²							BDI: 24,03%						
DATA: JUNHO/2025														



PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	DMT	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	MATERIAL (C/BDI) R\$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R\$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R\$	TOTAL (C/BDI) R\$
1			SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	103.689	SINAPI	PLACA DE OBRA	m²	6,00		24,03%	R\$ 460,44	R\$ 485,42	R\$ 85,66	R\$ 571,08	R\$ 2.912,52	R\$ 513,96	R\$ 3.426,48
1.2	CP 01	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	m²	2.766,99		24,03%	R\$ 0,41	R\$ 0,45	R\$ 0,05	R\$ 0,50	R\$ 1.245,15	R\$ 138,34	R\$ 1.383,49
1.3	CP 02	SICRO	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	22,10	24,03%	R\$ 2.436,93	R\$ 2.871,40	R\$ 151,12	R\$ 3.022,52	R\$ 2.871,40	R\$ 151,12	R\$ 3.022,52
1.4	CP 03	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	0,50		24,03%	R\$ 14.634,80	R\$ 14.521,24	R\$ 3.630,30	R\$ 18.151,54	R\$ 7.260,62	R\$ 1.815,15	R\$ 9.075,77
TOTAL DO ITEM 1												R\$ 14.289,69	R\$ 2.618,57	R\$ 16.908,26
2			CAPEAMENTO ASFÁLTICO											
2.1	CP 25	SINAPI	LIMPEZA E VARRIÇÃO DA PISTA	m²	2.766,99		24,03%	R\$ 2,93	R\$ 3,09	R\$ 0,54	R\$ 3,63	R\$ 8.550,00	R\$ 1.494,17	R\$ 10.044,17
2.2	CP 13	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	2.766,99		24,03%	R\$ 2,86	R\$ 3,33	R\$ 0,21	R\$ 3,54	R\$ 9.214,08	R\$ 581,06	R\$ 9.795,14
2.3	CP 14	SINAPI	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	83,00		24,03%	R\$ 1.486,77	R\$ 1.696,51	R\$ 147,52	R\$ 1.844,03	R\$ 140.810,33	R\$ 12.244,16	R\$ 153.054,49
2.4	101.002	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	212,04		24,03%	R\$ 6,34	R\$ 7,08	R\$ 0,78	R\$ 7,86	R\$ 1.501,24	R\$ 165,39	R\$ 1.666,63
2.5	95.878	SINAPI	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM	txkm	4.686,08	22,10	24,03%	R\$ 1,75	R\$ 2,07	R\$ 0,10	R\$ 2,17	R\$ 9.700,19	R\$ 468,60	R\$ 10.168,79
2.6	CP 13	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	2.579,81		24,03%	R\$ 2,86	R\$ 3,33	R\$ 0,21	R\$ 3,54	R\$ 8.590,76	R\$ 541,76	R\$ 9.132,52
2.7	CP 14	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM)	m³	103,19		24,03%	R\$ 1.486,77	R\$ 1.696,51	R\$ 147,52	R\$ 1.844,03	R\$ 175.062,87	R\$ 15.222,58	R\$ 190.285,45
2.8	101.002	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	263,62		24,03%	R\$ 6,34	R\$ 7,08	R\$ 0,78	R\$ 7,86	R\$ 1.866,43	R\$ 205,62	R\$ 2.072,05
2.9	95.878	SINAPI	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM	txkm	5.826,00	22,10	24,03%	R\$ 1,75	R\$ 2,07	R\$ 0,10	R\$ 2,17	R\$ 12.059,82	R\$ 582,60	R\$ 12.642,42
2.10	102.332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - DMT ATÉ 30KM	txkm	974,46	30,00	24,03%	R\$ 1,93	R\$ 2,28	R\$ 0,11	R\$ 2,39	R\$ 2.221,76	R\$ 107,19	R\$ 2.328,95
2.11	102.333	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	txkm	2.192,53	67,50	24,03%	R\$ 0,77	R\$ 0,91	R\$ 0,04	R\$ 0,95	R\$ 1.995,20	R\$ 87,70	R\$ 2.082,90
TOTAL DO ITEM 2												R\$ 371.572,68	R\$ 31.700,83	R\$ 403.273,51
3			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL											
3.1	99.814	SINAPI	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	118,29		24,03%	R\$ 2,13	R\$ 2,25	R\$ 0,39	R\$ 2,64	R\$ 266,15	R\$ 46,13	R\$ 312,28
3.2	102.512	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO CONTÍNUA (L= 12 cm)	m	233,22		24,03%	R\$ 6,47	R\$ 6,82	R\$ 1,20	R\$ 8,02	R\$ 1.590,56	R\$ 279,86	R\$ 1.870,42
3.3	102.512	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS CONTÍNUA (L= 12 cm)	m	312,26		24,03%	R\$ 6,47	R\$ 6,82	R\$ 1,20	R\$ 8,02	R\$ 2.129,61	R\$ 374,71	R\$ 2.504,32
3.4	102.508	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	52,84		24,03%	R\$ 50,13	R\$ 52,85	R\$ 9,32	R\$ 62,17	R\$ 2.792,60	R\$ 492,46	R\$ 3.285,06
3.5	CP 18	SINAPI	PLACA TIPO A 32b-ADVERTENCIA (PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50CM	unid	3,00		24,03%	R\$ 562,42	R\$ 592,93	R\$ 104,63	R\$ 697,56	R\$ 1.778,79	R\$ 313,89	R\$ 2.092,68
TOTAL DO ITEM 3												R\$ 8.557,71	R\$ 1.507,05	R\$ 10.064,76
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES/FINAIS											
4.1	CP 02	SICRO	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	22,10	24,03%	R\$ 2.436,93	R\$ 2.871,40	R\$ 151,12	R\$ 3.022,52	R\$ 2.871,40	R\$ 151,12	R\$ 3.022,52
4.2	CP 20	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	1.106,79		24,03%	R\$ 1,35	R\$ 1,34	R\$ 0,33	R\$ 1,67	R\$ 1.483,09	R\$ 365,24	R\$ 1.848,33
TOTAL DO ITEM 4												R\$ 4.354,49	R\$ 516,36	R\$ 4.870,85
TOTAL DO ORÇAMENTO												R\$ 398.774,57	R\$ 36.342,81	R\$ 435.117,38